

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการลงทุนคลุกจากหน้าบ้านนางสวน ศิริสุข ไปฟาร์มนายวีระ แผลงศร ม.๒ ตำบลชุมแสง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โครงการลงทุนคลุกจากหน้าบ้านนางสวน ศิริสุข ไปฟาร์มนายวีระ แผลงศร ม.๒ ตำบลชุมแสง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งานลงทุนคลุกปรับระดับถนนกว้าง ๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐ ระยะทางยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบรูปและรายละเอียดของช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง กำหนด.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- ๕.๑. แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
๕.๒ แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
๕.๓ แบบจำนวน ๔ แผ่น
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- | | |
|-----------------------------|---------------------------------|
| ๖.๑ นายกฤตภาส มีโชค | ประธานกรรมการ |
| ๖.๒ นายไกรสร ผลบุญ | กรรมการกำหนดราคากลาง |
| ๖.๓ นางสาวสุรัตน์ดา กรองทอง | กรรมการ/เลขานุการ กำหนดราคากลาง |



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
เรื่อง ประกาศราคากลางโครงการลงหินคลุกจากหน้าบ้านนางสวน ศิริสุข ไปฟาร์มนายวีระ
แผนงศร ม.๒ ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ มีความประสงค์จะขอ
ประกาศราคากลาง โครงการลงหินคลุกจากหน้าบ้านนางสวน ศิริสุข ไปฟาร์มนายวีระ แผนงศร ม.๒ ตำบล
ชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ตามแบบที่ ป.ป.ช. กำหนด รายละเอียดมีดังนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการลงหินคลุกจากหน้าบ้านนางสวน ศิริสุข ไปฟาร์มนายวีระ แผนงศร ม.๒ ตำบลชุมแสง
อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
/หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์
๒. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๒๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
๓. ลักษณะงาน โครงการลงหินคลุกจากหน้าบ้านนางสวน ศิริสุข ไปฟาร์มนายวีระ แผนงศร ม.๒ ตำบล
ชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ งานลงหินคลุกปรับระดับถนนกว้าง ๒.๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๐
ระยะทางยาว ๑,๕๐๐.๐๐ เมตร หรือปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ลบ.ม พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์
โครงการ จำนวน ๑ ป้าย (ตามแบบรูปและรายละเอียดของกองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
กำหนด.)
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๗ เป็นเงิน ๒๒๑,๔๐๐.๐๐ บาท (สองแสน
สองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน)
- ๕.๑. แบบ ปร.๕ จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๒. แบบ ปร.๔ จำนวน ๑ แผ่น
- ๕.๓. แบบจำนวน ๔ แผ่น
๖. รายชื่อเจ้าหน้าที่ผู้กำหนดราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ทุกคน
- ๖.๑ นายกฤตภาส มีโชค ประธานกรรมการ
- ๖.๒ นายไกรสร ผลบุญ กรรมการกำหนดราคากลาง
- ๖.๓ นางสาวสุรัตน์ดา กรองทอง กรรมการ/เลขานุการ กำหนดราคากลาง

หลักเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ
การพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคาประกอบเกณฑ์คุณภาพ

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายดำรงฤทธิ์ เลาะหะนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้างเป็นราคากลาง

แบบ ปร. 5

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง
 โครงการลงทุนคฤหาสน์จากหน้าบ้านนางสวน ศิริสุข ไปฟาร์มนายวีระ แผลงคร ม.2
 ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 1500 เมตร หนา 0.10 เมตร
 สถานที่ก่อสร้าง บ้านจาน ม.2 ตำบลชุมแสง อำเภอกะสัง จังหวัดบุรีรัมย์
 เลขที่แบบ/2567
 ประมาณการตามแบบ ปร.4 จำนวน 1 แผ่น
 ประมาณราคาโดย
 วันที่ประมาณราคา 8 สิงหาคม 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและ ค่าแรงงานรวมเป็น เงิน(บาท)	Factor F	ค่าก่อสร้าง ทั้งหมดรวมเป็น เงิน(บาท)	หมายเหตุ
1	ประเภทงานอาคาร	162,309.00	1.3642	221,421.94	
2	ประเภทงานทาง				
3	ประเภทงานชลประทาน				
4	ประเภทงานสะพานและท่อเหลี่ยม				
	เงื่อนไข				
	เงินล่วงหน้าจ่าย.....0.....%				
	เงินประกันผลงานหัก.....0.....%				
	ดอกเบี้ยเงินกู้.....7.....%				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม.....7.....%				
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			221,421.94	
	คิดเป็นเงินประมาณ			221,400.00	
	ตัวอักษร	(-สองแสนสองหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยบาทถ้วน-)			

ขนาดหรือเนื้อที่ผิวจราจร 3,000.00 ตารางเมตร
 เฉลี่ยราคาประมาณ 73.80 บาทต่อตารางเมตร

- คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว
 เห็นชอบกับราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางนี้และให้ยึด
 ถือเป็นประมาณการนี้เป็นราคากลาง
 จึงได้ลงนามมีชื่อไว้เป็นหลักฐาน

ลงชื่อ.....ประธานกรรมกร
 (นายกฤตภาส มีโชค)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นายไกรสร ผลบุญ)

ลงชื่อ.....กรรมการ
 (นางสาวสุรรัตน์ดา กรองทอง)

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน

ราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสง

แบบ ปร.4

โครงการลงหินคลุกพร้อมวางท่อระบายน้ำสายหน้าบ้านนายชำนาญ เจริญรัมย์ ไปทางทิศใต้ของหมู่บ้าน ม.1

ผิวจราจรกว้าง 2.00 เมตร ระยะทาง 1500 เมตร หนา 0.10 เมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจาน ม.2 ตำบลชุมแสง อำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

เลขที่แบบ/2567

ประมาณราคาโดย

วันที่ประมาณราคา

แผ่นที่ 1/1

ที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ค่างานต้นทุน (บาท)		หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	
1	งานเกรดเกลี่ยผิวทางเดิม	ตร.ม.	3,000.00	1.77	5,310.00	
2	งานลงหินคลุก	ลบ.ม.	300.00	505.63	151,689.00	
3	งานเกลี่ยปรับหินคลุก	ตร.ม.	3,000.00	1.77	5,310.00	
4	ท่อระบายน้ำคอนกรีต ขนาด \varnothing 0.40 x 1.00 ม.	ท่อน	-	-	-	
5						
6						
7						
8						
9						
10						
				รวม	162,309.00	